

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM
CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG

Số: 1422 /QLBMT-KT
Về việc lấy báo giá lập dự toán
Hạng mục thử nghiệm, kiểm định,
lắp đặt thiết bị trung thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt, thử nghiệm, kiểm định thiết bị trung thế.

Trước tiên, Công ty Quản lý bay miền Trung gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng.

Hiện nay, Công ty Quản lý bay miền Trung đang triển khai thực hiện công tác thử nghiệm, kiểm định, lắp đặt máy biến áp tại TT KSTC-TS Cam Ranh, sân bay quốc tế Cam Ranh *(đính kèm phụ lục yêu cầu về dịch vụ và quy mô thực hiện)*.

Được biết Quý Công ty là đơn vị có kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ lắp đặt, thử nghiệm, kiểm định máy biến áp, Công ty Quản lý bay miền Trung đề nghị báo giá cho Công ty chúng tôi với các thông tin nêu trên để làm cơ sở lập dự toán *(giá bao gồm đầy đủ thuế và các chi phí liên quan)*.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Quản lý bay miền Trung
 - + Địa chỉ: Tòa nhà 148 Duy Tân, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 - + Số fax: (236).3825349
 - + Liên hệ Ông: Nguyễn Lương Giám – ĐT: 0913.497.697

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Thắng

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÔNG VIỆC

STT	Danh mục công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi Chú
A	Chi phí thử nghiệm- kiểm định			
1	Máy biến áp dầu 3 pha 320kVA 22/0,4kV (Đối với MBA đang sử dụng)	Máy	1	
	Kiểm tra tình trạng bên ngoài			
	Đo điện trở cách điện			
	Kiểm tra dòng không tải			
	Đo tỷ số biến đổi			
	Đo điện trở một chiều cuộn dây			
2	Máy biến áp dầu 3 pha 320kVA 22/0,4kV (Đối với MBA dự kiến đưa vào sử dụng)	Máy	1	
	Kiểm tra tình trạng bên ngoài			
	Đo điện trở cách điện			
	Kiểm tra dòng không tải			
	Kiểm tra điện áp ngắn mạch			
	Đo tỷ số biến đổi			
	Kiểm tra tổ đấu dây			
	Đo điện trở một chiều cuộn dây			
3	Dầu máy biến áp 3 pha 320kVA 22/0,4kV	Mẫu	2	
	Điện áp xuyên thủng (*)	Mẫu	2	
	Hàm lượng ẩm trong dầu (*)	Mẫu	2	
	Điện trở suất ở 90°C; 50 Hz	Mẫu	2	
	Tg δ dầu ở 90°C; 50 Hz	Mẫu	2	
B	Chi phí thực hiện thay thế, lắp đặt máy biến áp	Gói	1	
C	Chi phí khác để thực hiện tại TT KSTC-TS Cam Ranh, Sân bay Quốc tế Cam Ranh (nếu có)	Gói	1	



lu